FAEPI
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFAM

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Edital N. º 2026 – 102 – FAEPI / Seleção Pública de Fornecedores

1 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção e instalação de sinalização no Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, incluindo a remoção das placas, totens e demais elementos de sinalização existentes, conforme especificações do item 3 deste Termo de Referência, para atendimento das demandas do Projeto "Revitalização dos Acervos do Bosque da Ciência e da Biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia" (13.864-9).

2 – Justificativa:

A sinalização é essencial para a segurança, orientação e valorização do espaço público do Bosque da Ciência. A instalação de totens, placas direcionais e placas informativas em chapa galvanizada com proteção contra intempéries visa garantir durabilidade frente às condições climáticas da Amazônia, acessibilidade ao público visitante e padronização visual conforme projeto aprovado. Os serviços incluem a retirada da sinalização antiga e a instalação dos novos materiais.

3 – Especificações, quantidades E valor estimado do objeto:

Item	Descrição	Unid. Med.	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	Serviço de confecção e instalação de placas de sinalização para o Bosque da Ciência, incluindo a remoção das placas, totens e demais elementos de sinalização existentes: Descrição dos itens de confecção: 01 unidade – Painel de entrada – estrutura vertical principal composta de esquadria de ferro galvanizado (4 × 4 cm de bitola) para a sustentação da estrutura; malha reforçada (15 × 15 cm, fio 4,2 mm) para a estrutura central das letras; letreiro principal “BOSQUE DA CIÊNCIA”, em inox, tipo letra-	unidade	1	**R$ 171.774,48**	**R$ 171.774,48**

	caixa; e placa de inox em baixo-relevo com barra de logotipos institucionais. Estrutura horizontal de base composta de tijolo estrutural ao centro e laterais de concreto armado para comportar colunas de ferro tipo vergalhão (1/4 pol.) e a estrutura vertical principal. Sob as partes laterais da base, chapas de aço galvanizado (4 mm) para comportar as estruturas do painel. Espaçamento (40 × 370 × 30 cm) ao meio da estrutura para utilização como canteiro para plantas. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 2, 3, 4 e 5.) 01 unidade – Totem mapa – Entrada – estrutura vertical principal composta de chapas de aço galvanizado (225 × 200 × 0,3 cm), com angulação de 149,98° no canto superior direito, para comportar o projeto gráfico "TOTEM MAPA – ENTRADA", com medidas iguais. Circunferência (28 × 28 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto pela logomarca oficial do Bosque da Ciência. Estrutura horizontal de base composta de concreto (30 × 215 × 20 cm), com espaço vazado (215 × 25 × 0,3 cm) para receber a estrutura vertical principal por encaixe. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 6, 7 e 11.) 01 unidade – Totem mapa – Ilha – estrutura vertical principal composta de chapas de aço galvanizado (225 × 200 × 0,3 cm), com angulação de 149,98° no canto superior direito, para comportar o projeto gráfico "TOTEM MAPA – ILHA", com medidas iguais. Circunferência (28 × 28 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a				

	estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto pela logomarca oficial do Bosque da Ciência. Estrutura horizontal de base composta de concreto (30 × 215 × 20 cm), com espaço vazado (215 × 25 × 0,3 cm) para receber a estrutura vertical principal por encaixe. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 8 e 11.) 01 unidade – Totem mapa – Lago do Poraquê – estrutura vertical principal composta de chapas de aço galvanizado (225 × 200 × 0,3 cm), com angulação de 149,98° no canto superior direito, para comportar o projeto gráfico "TOTEM MAPA – LAGO DO PORAQUÊ", com medidas iguais. Circunferência (28 × 28 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto pela logomarca oficial do Bosque da Ciência. Estrutura horizontal de base composta de concreto, com dimensões personalizadas, e espaço vazado (215 × 25 × 0,3 cm) para receber a estrutura vertical principal por encaixe. Observação: as dimensões da base são personalizadas de acordo com a localização do totem. Devem ser observadas as informações visuais constantes do Anexo I. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 9 e 11.) 01 unidade – Totem mapa – Lago Amazônico – estrutura vertical principal composta de chapas de aço galvanizado (225 × 200 × 0,3 cm), com angulação de 149,98° no canto superior direito, para comportar o projeto gráfico "TOTEM MAPA – LAGO AMAZÔNICO", com medidas iguais. Circunferência (28 × 28 × 0,3				

	cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto pela logomarca oficial do Bosque da Ciência. Estrutura horizontal de base composta de concreto (30 × 215 × 20 cm), com espaço vazado (215 × 25 × 0,3 cm) para receber a estrutura vertical principal por encaixe. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 10 e 11.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 01 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 04 unidades do Tipo 2, para comportar o projeto gráfico "TOTEM DIRECIONAL – MODELO 01", com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 05 setas direcionais. Totalizando 90 × 87 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), fixado na lateral esquerda da placa. Observação: também compõe, abaixo do totem direcional – Modelo 01, a placa de advertência "Fim da área de visitação". (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 12, 14, 15, 23, 24 e 33.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 02 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8°				

	no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 02 unidades do Tipo 2 na parte esquerda, e por 01 unidade do Tipo 1 e 02 unidades do Tipo 2 na parte direita, para comportar o projeto gráfico "TOTEM DIRECIONAL – MODELO 02", com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 06 setas direcionais. Totalizando 60 × 181,62 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 300 cm, fixado na lateral esquerda da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 13, 16, 22 e 24.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 03 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 01 unidade do Tipo 2 na frente, e por 01 unidade do Tipo 1 e 01 unidade do Tipo 2 no verso da mesma chapa (dupla face), para comportar o projeto gráfico "TOTEM DIRECIONAL – MODELO 03", com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 04 setas direcionais. Totalizando 45 × 87 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta				

	de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 300 cm, fixado na lateral direita da placa. Observação: também compõe, abaixo do totem direcional – Modelo 03, a placa de advertência “Atenção na trilha”. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 13, 17, 22, 24 e 33.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 04 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 06 unidades do Tipo 2, para comportar o projeto gráfico “TOTEM DIRECIONAL – MODELO 04”, com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 07 setas direcionais. Totalizando 87 × 120 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta de 02 tubos de aço galvanizado (3 pol.), com 300 cm cada, fixados nas laterais esquerda e direita da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 14, 18, 23 e 24.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 05 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 02 unidades do Tipo 2 na parte esquerda, e por 01 unidade do Tipo 1 e 01 unidade do Tipo 2				

	na parte direita, para comportar o projeto gráfico “TOTEM DIRECIONAL – MODELO 05”, com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 05 setas direcionais. Totalizando 60 × 181,62 cm na lateral esquerda e 45 × 182,62 cm na lateral direita. O totem é posicionado no ângulo de 75°. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 300 cm, fixado no centro da placa. Observação: também compõe, abaixo do totem direcional – Modelo 05, a placa de advertência “Atenção na trilha”. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 19, 22, 24 e 33.) 01 unidade – Totem direcional – Modelo 06 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 03 unidades do Tipo 2, para comportar o projeto gráfico “TOTEM DIRECIONAL – MODELO 06”, com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 04 setas direcionais. Totalizando 87 × 75 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 300 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 20, 23 e 24.)				

	01 unidade – Totem direcional – Modelo 07 – estrutura vertical principal composta de 02 tipos de chapas de aço galvanizado: Tipo 1 – topo: (30 × 80 × 0,3 cm), com angulação de 82,8° no canto superior esquerdo; Tipo 2 – corpo: (15 × 80 × 0,3 cm). É constituída por 01 unidade do Tipo 1 e 04 unidades do Tipo 2, para comportar o projeto gráfico "TOTEM DIRECIONAL – MODELO 07", com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por 05 setas direcionais. Totalizando 87 × 90 cm. O totem é posicionado no ângulo raso (180°). Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 300 cm, fixado na lateral esquerda da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 21, 23 e 24.) 30 unidades – Totem descritivo – Fauna – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (25 × 40 × 0,3 cm), com angulação na parte superior esquerda, para comportar o projeto gráfico "TOTEM DESCRITIVO – FAUNA", com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por imagens pré-selecionadas. O totem é posicionado no ângulo de 30°. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 25, 26, 27 e 28.)				

	100 unidades – Totem descritivo – Flora – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (25 × 40 × 0,3 cm), com angulação na parte superior esquerda, para comportar o projeto gráfico “TOTEM DESCRITIVO – FLORA”, com medidas iguais. Circunferência (14 × 14 × 0,3 cm) de chapa de aço galvanizado, sob a estrutura vertical principal, para aplicação do projeto gráfico composto por imagens pré-selecionadas. O totem é posicionado no ângulo de 30°. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (5 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 26, 27 e 28.) 09 unidades – Placa de advertência – Evitar grades – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (75 × 50 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico “PLACA DE ADVERTÊNCIA – EVITAR GRADES”, com medidas iguais. Fixação para superfícies gradeadas e/ou retas. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 29, 30, 33 e 34.) 15 unidades – Placa de advertência – Não alimentar os animais – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (75 × 50 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico “PLACA DE ADVERTÊNCIA – NÃO ALIMENTAR OS ANIMAIS”, com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa, e de fixação própria para superfícies gradeadas ou lisas. (Anexo 1 –				

	Projeto de Sinalização Bosque, páginas 30, 33 e 34.) 03 unidades – Placa de advertência – Atenção na trilha – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (75 × 50 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico "PLACA DE ADVERTÊNCIA – ATENÇÃO NA TRILHA", com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 30, 33 e 34.) 04 unidades – Placa de advertência – Apenas carros autorizados – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (75 × 50 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico "PLACA DE ADVERTÊNCIA – APENAS CARROS AUTORIZADOS", com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 30, 33 e 34.) 10 unidades – Placa de advertência – Fim da área de visitação – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (75 × 50 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico "PLACA DE ADVERTÊNCIA – FIM DA ÁREA DE VISITAÇÃO", com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa, e de fixação própria para superfícies gradeadas ou lisas. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 30, 31, 32, 33 e 34.) 02 unidades – Placa de segurança – Pare – estrutura vertical principal composta de				

	chapa de aço galvanizado (40 × 40 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico “PLACA DE SEGURANÇA – PARE”, com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 35, 36 e 37.) 06 unidades – Placa de segurança – Proibido estacionar – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (40 × 40 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico “PLACA DE SEGURANÇA – PROIBIDO ESTACIONAR”, com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa, e de fixação própria para superfícies gradeadas ou lisas. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 36 e 37.) 04 unidades – Placa de segurança – Proibida circulação de pedestres – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (40 × 40 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico “PLACA DE SEGURANÇA – PROIBIDA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES”, com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa, e de fixação própria para superfícies gradeadas ou lisas. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 36 e 37.) 09 unidades – Placa de segurança – 20 km/h – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (40 × 40 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico				

	"PLACA DE SEGURANÇA – 20 km/h", com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 36 e 37.) 02 unidades – Placa de segurança – Fluxo de carro e pedestres – estrutura vertical principal composta de chapa de aço galvanizado (40 × 40 × 0,3 cm), para comportar o projeto gráfico "PLACA DE SEGURANÇA – FLUXO DE CARRO E PEDESTRES", com medidas iguais. Estrutura horizontal de fixação composta de 01 tubo de aço galvanizado (2 pol.), com 160 cm, fixado no centro da placa. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 36 e 37.) 05 unidades – Identificação de chão – Faixa proibido ultrapassar/estacionar – pintura em faixas diagonais, nas cores vermelho (#EE3641) e amarelo (#FFEB00). Dimensão: 63 m². Observação: faixa retangular para proibir ultrapassagem. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 38 e 39.) 03 unidades – Identificação de chão – Faixa proibido ultrapassar/estacionar – pintura em faixas diagonais, nas cores vermelho (#EE3641) e amarelo (#FFEB00). Dimensão: 63 m². Observação: marcação de proibido estacionar. (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 38 e 39.) 04 unidades – Identificação de chão – Faixa proibido ultrapassar – pintura em faixas diagonais, na cor vermelha (#EE3641). Dimensão: 63 m². Observação: faixa retangular para proibir ultrapassagem. (Anexo 1 – Projeto de				

	Sinalização Bosque, páginas 38 e 39.) 56 unidades – Identificação de chão – Tachão/calota de trânsito – instalação de 4 fileiras com 14 unidades de calota de trânsito para redução de velocidade. Dimensão: 63 m². (Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, páginas 38 e 39.).				

3.1 – Do Projeto de Sinalização e das Artes Finais

O Anexo 1 – Projeto de Sinalização Bosque, que contém as dimensões, o layout e o posicionamento dos elementos descritos neste Termo de Referência, integra o presente edital e está disponível aos interessados para elaboração das propostas.

Os arquivos das artes finais, em formato adequado à impressão, serão disponibilizados pela CONTRATANTE exclusivamente à empresa vencedora, juntamente com a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço.

No prazo de até 7 (sete) dias úteis contados do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar, em uma única entrega:

a) caderno de provas digitais, em arquivo único (PDF), com o layout de todos os modelos de peças descritos no item 3;

b) 1 (uma) única amostra física, preferencialmente um totem descritivo completo, que servirá de referência para aprovação do material, da impressão e da fixação de todas as peças em chapa de aço galvanizado com fixação em tubo, abrangendo os totens descritivos, as placas de advertência, as placas de segurança e os módulos dos totens direcionais.

O painel de entrada, os totens mapa e a sinalização horizontal serão aprovados exclusivamente por meio das provas digitais.

A aprovação da amostra física será válida para todas as peças fabricadas com o mesmo material e processo, e a amostra aprovada poderá ser aproveitada no quantitativo contratado.

A CONTRATANTE terá até 3 (três) dias úteis para se manifestar, de forma única e conjunta, sobre todos os itens apresentados. Os itens aprovados poderão ter sua produção iniciada imediatamente, ainda que outros itens dependam de ajustes, os quais deverão ser reapresentados pela CONTRATADA em até 3 (três) dias úteis. Persistindo a reprovação após a segunda reapresentação, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no instrumento contratual.

4 – Prazo e Local de Entrega

O serviço deverá ser executado em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da aprovação integral das provas e da amostra previstas no subitem 3.1, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA – Bosque da Ciência, localizado na Av. Bem-Te-Vi, s/n, Petrópolis, Manaus/AM, CEP 69060-001 (unidade de referência: Cotin/INPA – prédio 11), mediante prévio agendamento junto à CONTRATANTE.

5 - Pagamento:

- O pagamento será efetuado na conta corrente da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, após a conclusão do serviço e a apresentação da respectiva Nota Fiscal de serviço, devidamente atestada pelo setor competente, para tanto, deverá constar da Nota Fiscal o nº da conta bancária, o n. º do banco e respectiva agência;
- Não serão pagas notas fiscais ou faturas em nome de terceiros;
- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada;

A FAEPI poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando a Nota Fiscal ou Fatura estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato ou contiver erros no preenchimento.

6- Da Fonte dos Recursos:

As despesas com a aquisição do objeto constante neste Termo de Referência ocorrerão por conta dos recursos financeiros decorrentes do projeto **325 - INPA 2025-001 - FINEP - Ref. 3066.24 - Acervos Científicos 2024 (13.864-9).**

7 - Disposições Finais

A empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.